

ZAPYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego projektów pompowni sieciowych.

Ad. 1. Projekt pompowni sieciowych umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego projektów pompowni przydomowej.

Ad. 2. Projekt pompowni przydomowej umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego opisu projektu sieci kanalizacyjnej/.

Ad. 3. Opis projekt sieci kanalizacyjnej umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji geotechnicznej.

Ad. 4. Dokumentację geotechniczną umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

5. Z uwagi na wysoki stan wód gruntowych prosimy uzupełnienie przedmiarów o czas pracy pomp odwadniających do drenażu i igłofiltrów.

Ad. 5 Z dokumentacji kosztorysowej i zestawienia sprzętu wynika, że przyjęto pompę wirnikową spalinową 61-80m³/h. Użycie igłofiltrów i tym samym czas pracy pomp zależne będzie od nawodnienia w okresie wykonywania inwestycji.

6. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że znaczna część tras kanałów przebiega w chodnikach i placach utwardzonych. W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie przedmiarów o roboty rozbiórkowe oraz odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej. Ze względu na zróżnicowaną morfologię gruntów prosimy także o uwzględnienie wymiany gruntu rodzimego na piasek w obrębie nawierzchni z kostki brukowej.

Ad. 6 Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej i przedmiarów robót Zamawiający uzupełnia opublikowany przedmiar robót o zakres obejmujący wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w chodnikach i placach utwardzonych. Sieci te będą wykonywane metodą przewiertu a roboty rozbiórkowe dotyczyć będą miejsc lokalizacji studzienek rewizyjnych. Sposób wykonania tego odcinka sieci nie będzie wymagał wymiany gruntu.

7. W przedmiarze brak furtki do pompowni strefowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad. 7 Z dokumentacji kosztorysowej i zestawienia materiałów wynika, że do przedmiaru przyjęto ogrodzenie pompowni jako komplet z furtką stalową wypełnioną siatką szerokości 102cm i tak należy wycenić w kosztorysie ofertowym.

8. Ze względu na fakt, że projektowana sieć kanalizacyjna przebiega w pasie drogi powiatowej, prosimy o potwierdzenie, że opłaty za zajęcie pasa spoczywa na Wykonawcy robót.

Ad. 8 Opłaty za zajęcie pasa **drogi powiatowej** na czas realizacji robót spoczywa na Wykonawcy robót.


inż. Kazimierz Smal